


Kosztorys inwestorski - wydzielenie
pomieszczenia w garażu w bud. nr 3 - część
dobudowana w Woj. Szpitalu w Żurawicy_bis

Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych
związanych z adaptacją pomieszczenia do mycia pojazdów transportowych

Ogólna charakterystyka robót

Opracowanie kosztorysowe obejmuje wydzielenie pomieszczenia w garażu ścianką o konstrukcji lekkiej samonośnej na bazie profili stalowych 50x50mm gr 3mm oraz 100x100 gr 5mm obłożoną obustronnie płytami gipsowo-włóknowymi wodoodpornymi gr. 12,5mm. W ścianie przy przejeździe garażu przyjęto obsadzenie wrót garażowych podnoszonych o wymiarach 425x 210cm w wykonanej konstrukcji z profili stalowych o wym. 100x100mm gr 5mm. Wszystkie ściany od strony wewnętrznej obłożone będą płytkami ściennymi, zewnętrzne oraz sufit pomalowane będą farbami odpornymi na wodoodpornymi. W bramie garażowej i drzwiach zamontować kratki nawlewno-żaluzjowe chroniące przed rozpryskiwaniem wody.



Wydzielenie pomieszczenia w garażu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 10 kg - wykonanie ścianki o konstrukcji lekkiej, samonośnej na bazie profili stalowych zamkniętych 50 x 50 mm o gr, 3 mm oraz 100x100 o gr 5 mm, 0.61	t		
			t	0.610	
				RAZEM	0.610
2	KNR-W 2- 02 1040- 01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.60	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
3	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie farbą olejną elementów metalowych 23.42	m ²		
			m ²	23.420	
				RAZEM	23.420
4	KNR-W 2- 02 2008- 03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - płyty gipsowo-włóknowe wodoodporne o gr 12,5 mm 46.67	m ²		
			m ²	46.670	
				RAZEM	46.670
5	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 93.34	m ²		
			m ²	93.340	
				RAZEM	93.340
6	ki	Dostawa i montaż wrót garażowych podnoszonych o wymiarze 425 x 210 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2- 02 0840- 06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 32.85	m ²		
			m ²	32.850	
				RAZEM	32.850
8	KNR-W 2- 02 1510- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 32.85	m ²		
			m ²	32.850	
				RAZEM	32.850
9	ki	Dostawa i montaż myjki ciśnieniowej np. typu Karcher mod HD 5/15C o minimalnych parametrach: pompa mosiężna, wbudowany presostat, trzy tłokowa pompa z tłokami ze stali hartowanej, min ciśn, rob15 MPa, max ciśn rob, 20 MPa, zasilanie 230 V, wyposażona w pistolet spryskujący, lance, dysze trójstopniową(0/25/40st), wąż wysokociśnieniowy 10 mb z systemem AVS, kontrolą ciśnienia 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Kierownik
 Działu Gospodarczo-Technicznego
 mgr inż. Tomasz Niełzwiędź